

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu przetargowym**

Dotyczy postępowania przetargowego na remont, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę zespołu budynków położonych w Lubartowie przy ul. Słowackiego 7, ze zmianą sposobu użytkowania wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

**WYJAŚNIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zawiadamia się, że w dniu 02.10.2017 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym udzielono niżej wymienionych wyjaśnień.

Zamawiający, na poniższe pytania:

1. Czy zasilanie kablowe obiektu wraz ze złączami kablowymi wchodzi w zakres zamówienia?
2. Czy instalacja kablowa oświetlenia terenu wchodzi w zakres zamówienia? (w przedmiarach jest tylko montaż latarni, bez okablowania)
3. Czy instalacja odgromowa budynków wchodzi w zakres zamówienia?
4. Czy dostawa i montaż kabli zasilających dla rozdzielnic znajdujących się w magazynie zamawiającego wchodzi w zakres zamówienia?
5. Czy dostawa i montaż urządzeń SSP wchodzi w zakres zamówienia?
6. Czy oprawy Ruchoma głowica DLX - w ilości 6 sztuk i Ruchoma głowica LedWash 600 - w ilości 6 sztuk, zgodnie z projektem wchodzi w zakres zamówienia?

udziela odpowiedzi:

Ad.1

Zasilanie w zakresie okablowania zostało wykonane w poprzednim etapie, a sprefabrykowane rozdzielnice przekazane Inwestorowi. W zakresie obecnego zadania należy skontrolować/uzupełnić wykonane okablowanie, zamontować rozdzielnice.

Ad.2

Instalacja kablowa została wykonana w poprzednim etapie. W zakresie obecnego zadania należy skontrolować/uzupełnić wykonane okablowanie, zamontować latarnie, oprawy itd. zgodnie z dokumentacją.

Ad.3

Instalacja odgromowa została wykonana ale w ramach obecnego zadania należy skontrolować/uzupełnić wykonane połączenia elementów instalacji odgromowej do pokrycia dachu oraz wykonanie większości przewodów odprowadzających i przyłączenie jej do instalacji uziomu.

Ad.4

Tak

Ad.5

Tak, zgodnie z rysunkami w aktualizacji PW (XII.2016r.) (część instalacji (okablowania) została już wykonana).

Ogólna uwaga dla pytań 1-5:

Zakres prac pozostałych do realizacji pokazano w projekcie wykonawczym (aktualizacja XII.2016r.). Dokonano podziału na instalacje wykonane i niewykonane. Żaden osprzęt w postaci gniazd, łączników, opraw oświetleniowych, kamer, czujek ppoż. itd. nie został zamontowany. Elementy oznaczone jako wykonane należy rozumieć jako obwód doprowadzony do miejsca montażu (przewody zakończone w puszcze elektroinstalacyjnej). Zostały one oznaczone na rysunkach kolorem szarym. W kolorze czarnym pozostawiono instalacje niezrealizowane, które muszą zostać wykonane.

Ad.6

Ruchoma głowica DLX nie wchodzi w zakres zamówienia. Także ruchoma głowica LEDWash600 nie wchodzi w zakres zamówienia.

STAROSTA

Fryderyk Puła